

Melibündenweg Mels Erneuerung Mischwasser-Kanalisation

Bauherrschaft

Politische Gemeinde Mels
Kanalisation

Projekt

Erneuerung Mischwasser-Kanalisation
Melibündenstrasse Mels

Bausumme

CHF 350'000.—

Realisierung

2019/2020

Technische Daten

Stahlbetonrohre NW 400 – 500
Länge 175 m
gespriesster Graben

Dienstleistungen

- Projektierung
- Realisierung

Kurzbeschreibung

Kapazitätserhöhung der Kanalisation durch Neubau parallel zur bestehenden Haltung. Neuanschluss aller Liegenschaften, gleichzeitig Erneuerung der Hydrantenleitung im gleichen Graben

